



## ОБЩИНА МАРИЦА – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Пловдив, бул. “Марица” 57А


e-mail: [obshtina@maritsa.org](mailto:obshtina@maritsa.org)

тел.: 032/ 907 800

факс: 032/ 951 934

web: [www.maritsa.bg](http://www.maritsa.bg)

УТВЪРДИЛ  
ДИМИТЪР ИВАНОВ  
Кмет на община Мари



### РАЗЯСНЕНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

#### **„ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ДЕТСКА ГРАДИНА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“**

Във връзка с постъпило запитване към община Марица, а именно:

Въпрос 1 - “В КС, част АС - скатен покрив, не е дадена топлоизолация в покривната конструкция, а в проектите - вертикален разрез А-А е дадена топлоизолация 5 см. върху плочата. Моля уточнете, има ли топлоизолация и ако има такава, от какъв материал и с каква дебелина ще бъде, съответно и къде се полага и какво е количеството, и в коя позиция да бъде остойностена.”

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП, във връзка с отправения въпрос, се правят следните разяснения :

Всички дейности, свързани с топлоизолирането на сградата са описани с приложени детайли по част „Енергийна ефективност“ на техническия проект.

- На скатния покрив - е предвиден топлоизолационен слой минерална вата с б=12см.
- На плоския покрив - е предвидено топлоизолационен слой от XPS /фибран/с б=10см.
- Под над земя - е предвидено топлоизолационен слой от XPS /фибран/с б=5см.
- Стени - е предвидено топлоизолационен слой от XPS /фибран/с б=8см.

По отношение на позициите, същите са в част АС на количествените сметки на обекта.

Въпрос 2 - “В КС, част ВиК има позиция “доставка и монтаж на стоящ ел.бойлер 500 л. с две серпентини” - 1 бр. В КС, част ОвиК има същата позиция “Комбиниран бойлер с две серпентини и ел. Нагревател - 500 л. - 1 бр. Моля уточнете, как да бъде остойностена въпросната позиция от КС част ВиК, при положение, че се дублира с позицията в част ОвиК и по този начин стават два броя бойлери, а по проекта по част ВиК и част ОвиК е един?”

**На основание чл.29, ал.2 от ЗОП, във връзка с отправения въпрос, се правят следните разяснения :**

Остойносттаването на позиция „Доставка и монтаж на стоящ бойлер 500л., с две серпентини в комплект с кранове“ става в част ВиК и за обекта е 1 бр. /т.е. от КС в част ОВК позицията отпада/.

**Въпрос 3 –** В кой плик следва да бъде поставена Офертата – образец № 1? В Плик № 2, както е посочено в *Обявлението на поръчката, раздел III.2) Условия за участие* или в Плик № 1, както е посочено в *Указания за участниците, раздел II. Подготовка на офертите?*

**На основание чл.29, ал.2 от ЗОП, във връзка с отправения въпрос, се правят следните разяснения :**

Оферта – образец № 1 следва да бъде поставена в Плик № 1