

Цвета на дограмата е бял, 5 камерна /прозорците на сградата са от PVC със стъклопакет с $U_{pr}=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ с уплътнени фуги/, съгласно проекта по част Енергийна ефективност.

2.3. По Интериорни работи - първи етап - са предвидени 9 бр. врати - PVC, бели.

Въпрос № 3 - По Количествената сметка част ВиК:

3.1.5. МЯРКА: „Сгради водопроводни отклонения - I етап“ не е включена в количествената сметка за I етап. Трябва ли да бъде допълнена?

3.2. Камбанка за водосточна тръба Ф 110-6 бр.

Моля, за описание на това изделие.

Отговор на 3 въпрос:

3.1. Мярка „Сградни водопроводни отклонения - първи етап“ трябва да бъде допълнена в количествената сметка за първи етап.

3.2. Изделието е камбанка за воронка - от 60 до 140 мм. Виж тук

Въпрос № 4 - По Количествената сметка част ОВ:

4.1. Защо броя на доставените външни и вътрешни тела не отговаря на броя на монтираните?

4.2. Защо в количествената сметка няма външно тяло за трите вътрешни тела

Отговор на 4 въпрос - Да се гледа проекта по част ОВК. Виж КС на първи етап с маркирани в червен цвят позиции. Виж тук

Въпрос № 5 - По Количествената сметка част ЕЛ:

Таблото за вграден монтаж не може да бъде с интерфейс модул. Вариантите са два:

1. С модул, но за външен монтаж
2. Вграден монтаж без модул

Кой вариант да изберем?

Отговор на 5 въпрос - Вариант 2 - вграден монтаж без модул