



**ОБЩИНА "МАРИЦА" – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**

Пловдив, бул. "Марица" 57А

тел.: 032/ 907 800

факс: 032/ 951 934

e-mail: [obshtina@maritsa.org](mailto:obshtina@maritsa.org)

web: [www.maritsa.bg](http://www.maritsa.bg)

---

Изх. № 70-00-247 /30.03.2016г.

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.29 ОТ ЗОП**

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Дядо Иван Арабаджията- село Царацово“ е постъпило писмено искане за разяснение, както следва:

**ВЪПРОСИ:**

Във връзка с участието ни в обявената поръчка за обект: Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Дядо Иван Арабаджията – с.Царацово“, Моля да ни дадете разяснения относно изпълнението на покривите и по какъв детайл ще се изпълняват.

В обяснителната записка по част „Архитектура“ е записано: „...Покривът е плосък стоманобетонен и ще се изолира по под на таванското помещение с каширана /минерална вата 10см. Котелното помещение не се топлоизолира допълнително. По всички корпуси се подменя хидроизолацията и системата на отводняване....“

В чертеж №4/6 по част Архитектура, частичен разрез 1-1, изпълнението на покрива се различава от описанието в обяснителната записка. Изпълнява се по покривната плоча, както следва: пароизолация, топлоизолация 10см., бетон за наклон и битумна хидроизолация 2 слоя.

В част „Енергийна ефективност“ /архитектурно-конструктивни детайли/ стр.13 е даден детайл за изпълнение на покрива, както следва: минерална вата 10см., цименто-пясъчен разтвор, битум.

В количествената сметка покривите се разделени, както следва:

1.Покривите на: учебния корпус и физкултурния салон (позиция 36, квадратура 856 – приблизително равна на площта на учебния корпус и физкултурния салон) ще се

изпълняват с топлоизолация каширана минерална вата по под на таванско помещение 10см. В случай, че това не е площта на учебния корпус и физкултурния салон, моля, да ни уведомите в 856м<sup>2</sup> покривите на кои сгради са включени?

2.Покривите на котелното и работилниците ще се изпълняват с топлоизолация по таванска плоча XPS 8см. За същите тези площи в размер на 476м<sup>2</sup> в обяснителната записка по част „Архитектура“ е записано, че се изолират от долната страна на таванската плоча. Моля, да ни уведомите, в случай, че това не са площите на котелното и работилницата, в тези 476м<sup>2</sup> покривите на кои сгради са включени?

### **ОТГОВОРИ:**

1. На всички покриви отгоре се поставя хидроизолация. На всички покриви отдолу се поставя топлоизолация съгласно детайли, приложени в част „Архитектура” на техническия инвестиционен проект.

2. На котелно помещение не се топлоизолират стените, а се хидроизолира и топлоизолира само покрива.

3. Покривите на сгради „01 Учебна сграда” и „04 Физкултурен салон” съгласно чертеж 1/6 Ситуация ще се изолират с каширана /минерална вата 10см.

4. Покривите на сгради „02 Котелно” и „03 Учебна сграда” съгласно чертеж 1/6 Ситуация ще се изолират с XPS 8см.

5. Площите са посочени в чертеж №4/6 План покрив.

6. Да се гледат детайлите, приложени в част „Архитектура” на техническия инвестиционен проект.

С уважение,

ДИМИТЪР ИВАНОВ  
Кмет на Община „Марица“

