



ОБЩИНА "МАРИЦА" – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Пловдив, бул. "Марица" 57А
тел.: 032/907 800
факс: 032/951 934
web: www.maritsa.bg

e-mail: obshtina@maritsa.org

Изх. № 40-00-561 | 11.07.2016г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.180 ОТ ЗОП

Във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.176 и сл. от ЗОП с предмет: **"Изграждане и обзавеждане на обект Детска ясла в Целодневна Детска Градина УПИ XVI – за детска градина, кв.15, по плана на с. Рогош, Община Марица "** е постъпило писмено искане за разяснения, както следва:

ВЪПРОСИ:

Въпрос № 1: В количествено – стойностната сметка на документацията са описани само монтажните работи без материалите посочени в спецификацията на съоразенията на материалите по проекта. Трябва ли да се включи и доставката на материалите в посочените СМР по КСС-то ?

Въпрос № 2: В количествено – стойностната сметка на документацията не е включена слаботоквата инсталация; звънчево-домофонна инсталация; телефонна и компютърна и-я и приемане на телевизионен сигнал. Трябва ли тези инсталации да се допълнят от проекта в КСС-то?

ОТГОВОРИ:

Отговор на въпрос № 1: Да, доставката на материалите трябва да се включи в посочените СМР по КСС-то.

Отговор на въпрос № 2: Да, звънчево-домофонна инсталация; телефонна и компютърна и-я и приемане на телевизионен сигнал трябва да се допълнят и вземат в предвид при изготвяне на КСС-то.


Заличени обстоятелства
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инж. ПЕТЪР МИИ

И.д. кмет на Община „Марица“

Съгласно Заповед № РД-09-751/05.07.2016 г.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Описание	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ			
А. Звънчево-домофонна			
1	Доставка на телефонна реглета 10" в кутия; монтаж на стена	бр.	1
2	Доставка и изтегляне на проводни LiY 2x1x0.5	м	258
3	Доставка и изтегляне на кабел LiY 2x1x1,0	м	78
4	Изтегляне на кабел в гофрирана тръба	м	336
5	Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба ф 13 mm в окачения таван	м	38
6	Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба ф 23 mm в окачения таван	м	85
7	Доставка и полагане скрито под мазилка на гофр. тръби ф 13	м	15
8	Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба ф 23 mm скрито под гипсокартон	м	20
9	Доставка и полагане на гладка PVC тръба 1"	м	10
10	Доставка и полагане на гладка PVC тръба 1 1/2"	м	5
11	Пробиване на отвори от 10/10 до 15/15cm в бетонни стени 20mm, ръчно, измазване	бр	5
13	Наладка и проби на линия от звънчево-домофонна система	бр.	1
Б. Телефонна и компютърна			
1	Доставка и монтаж на входен панел с аналогови бутони от домофонна система 2 бутона	бр.	1
2	Доставка и монтаж на домофонна централа - DIN шина	бр.	1
1	2	3	4
3	Доставка и монтаж на домофонна слушалка с бутон за отключване на ел.брава	бр.	2
4	Доставка и монтаж на ел.брава	бр.	1
5	Доставка и монтаж на ел.звънец	бр.	2
6	Доставка и монтаж на звънчеви бутони	бр.	2
7	Доставка и монтаж на звънчев трансформатор DIN шина, 8-12VAC	бр.	1
8	Доставка и монтаж на сплитер 1vx/2изх	бр.	1
9	Доставка и монтаж на абонатен контакт	бр.	2
10	Доставка и монтаж на конзола ø60 - за скрит монтаж	бр.	6
11	Доставка и монтаж на насрещник 12VAC	бр.	1
12	Доставка и монтаж на инсталационна кутия 40/40/10	бр.	1
13	Доставка и изтегляне на кабел UTP 4x2x0,5, cat. 3	м	288
14	Доставка и изтегляне на кабел RG6	м	90
15	Изтегляне на кабел в гофр.тръба	м	378
16	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 13 mm в окачения таван	м	42
17	Доставка и полаганена гофр. тръби ф 23 mm в окачения таван	м	94
18	Полагане скрито в бетон на гофр. тръби ф 13	м	5
19	Полагане скрито под мазилка на гофр. тръби ф 23	м	5
20	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 13 mm скрито под гипсокартон	м	10
21	Двустранно подвързване на розетки RJ11	бр	6
22	Направа на проходна шахта 60/90/60	бр	1
23	Монтаж на излазна тръба 1 1/2"	м	5