

Адрес:
До Община Марица
гр. Пловдив,
бул. "Марица" №57А

ОБЩИНА "МАРИЦА"

обл. Пловдив 30.07.

Вх. № 70-00-448 (3) / 14.07.2018г.

14.07.2018г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА изх.70-00-448 от 23.07.2018г.

за обект: Спортна площадка - Мини футболно игрище в УПИ IX - спорт и зеленина
/ПИ-501.316/, с. Бенковски, общ.Марица, обл.Пловдив

„ДРАГИЕВ И КО“ООД
4003, гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ №56
Инж.Цанко Драгиев
тел.:032/ 944 395; 032/ 908 940;
факс: 032/ 944 397; e-mail:office@dragiev-co.bg

ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложителя община „Марица“ за определяне на разход за строителство:

Наименование на оферента	„Драгиев и Ко“ ООД, гр. Пловдив
Седалище и адрес на управление на оферента:	гр.Пловдив,п.к.4003, район Северен, ул."Васил Левски"№ 56
ЕИК	40240284
Представяващ оферента	инж. Цанко Драгиев Драгиев в качеството си на Управител
Удостоверение за вписване от Централния професионален регистър на строителя	Вписване в ЦПРС: Протокол № 1087/12.12.2017г. -Удостоверение № I-TV 018066- Първа група- валиден до 30.09.2018г. -Удостоверение № I-TV 011146-Първа група- Строежи по чл.137, ал.1 т.1, буква „М“, т.4, буква „Е“ и т.5 буква „Е“ от ЗУТ- валиден до 30.09.2018г. -Удостоверение № II-TV 005296- Втора група- валиден до 30.09.2018г.; -Удостоверение № III-TV 006104-Трета група- валиден до 30.09.2018г.; -Удостоверение № IV-TV 008714-Четвърта група -валиден до 30.09.2018г.; -Удостоверение № V-TV 012687-Пета група -валиден до 30.09.2018г.
Срок на валидност на офертата	6 месеца

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Обект: "Спортна площадка - Мини футболно игрище в УПИ IX – спорт и зеленина /ПИ-501.316/, с. Бенковски, общ.Марица, обл.Пловдив"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Позиция в КСС	Вид СМР/СРР/КРР	Ед. мярка	Ширина (м)	Дължина (м)	Височина (м)	Брой подобни части/Количество	Общо	Ед. цена лв.	Обща цена лв.
2	3	4	5	6	7	8	=(5 x 6 x 7 x 8)		
	АРХИТЕКТУРА								
1	Доставка на синтетична тревна настилка, универсална за минифутбол, волейбол, баскетбол, с дължина на стеблото 20мм/Duogras Pro 20mm-multisport .10 000/2 dtex, non - fibrillated/двучетна.	м2	20.00	40.00			800.00	23.60	18 880.00
2	Доставка на кварцов пясък / 12 кг в м2/	кг					12600.00	0.17	2 142.00
3	Монтаж на синтетична тревна настилка, универсална за минифутбол, волейбол, баскетбол, с дължина на стеблото 20мм/Duogras Pro 20mm-multisport .10 000/2 dtex, non - fibrillated/двучетна и кв.пясък./машинно/	м2	20.00	40.00			800.00	5.55	4 440.00
4	Разчертаване /минифутбол/	бр.							
5	Разчертаване /волейбол/	бр.					1.00	696.95	696.95
6	Разчертаване /баскетбол/само зони около кошове/.	бр.					1.00	611.28	611.28
7	Доставка и монтаж на врати /300*200*80 см/ минифутбол.	бр.				2.00	2.00	173.57	347.14
8	Доставка и монтаж на волейболна система /стационарна/ към оградна система.	бр.					1.00	415.43	415.43
9	Доставка и монтаж на баскетболен кош /стационарен /към оградна система.	бр.					2.00	311.52	623.04
10	Доставка и монтаж на метална конструкция /на grund и боя/	кг					10658.00	3.96	42 205.68

11	Доставка на метална мрежа /поцинкована с PVC покритие/ с големина на квадрата 45*45 мм. И дебелина на телта 3.8мм.	м2	20.00	40.00	3.00		360.00	5.45	1 962.00
12	Доставка на скоби за захват на металната мрежа /ф 90*130мм/	бр					155.00	2.81	435.55
13	Монтаж на метална мрежа и скоби.	бр					155.00	0.25	38.75
14	Доставка на стоманено въже /ф 6/поцинковано за опъване на металната мрежа и закрепяне на текстилна мрежа.	мл					480.00	2.11	1 012.80
15	Доставка и монтаж на затворена кука за монтаж на /обтегачи/	бр.					48.00	2.56	122.88
16	Доставка и монтаж на обтегачи /м.10мм/	бр.					48.00	8.58	411.84
17	Монтаж на стоманено въже към метална конструкция.	мл					536.00	3.34	1 790.24
18	Доставка и монтаж на текстилна мрежа /по ограда/	м2	20.00	40.00	3.00		360.00	6.27	2 257.20
19	Доставка и монтаж на текстилна мрежа /по кльон//	м2	20.00	40.00	6.00		720.00	5.10	3 672.00
20	Доставка и монтаж на /пирон кука/за захват на въже и мрежа.	бр					251.00	1.82	456.82
21	Доставка и монтаж на тротоарна настилка	м2	3.85	4.20			16.17	36.47	589.72
22	Доставка и монтаж на врата /двукрила/ вградена на метална конструкция.	бр.	1.00				1.00	825.91	825.91
23	Доставка и монтаж на инф.табела.	бр					1.00	138.48	138.48
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА									
24	Масов изкоп средно=25 см. механизиран на транспорт	м3	20.00	40.00	0.25	1.00	200.00	4.77	954.00
25	Ръчен изкоп за подравняване	м3	20.00	40.00	0.04	1.00	28.00	21.96	614.88
26	Извозване до 20 км и депониране наземни маси	м3	20.00	40.00	0.29	1.00	228.00	8.45	1 926.60
27	Уплатняване на легло изкоп.	м2	20.00	40.00			800.00	3.44	2 752.00
28	Доставка и полагане на баластра d=30см	м3	20.00	40.00	0.30	1.00	240.00	27.30	6 552.00
29	Уплатняване на баластрен насип през 10 см.	м2	20.00	40.00			800.00	3.44	2 752.00
30	Доставка и полагане на полиетиленово фолио	м2	20.00	40.00		1.00	800.00	3.16	2 528.00
31	Доставка и полагане на бетон клас В20 за армирана бетонова настилка 10-15см	м3	20.00	40.00	0.13	1.00	100.00	122.27	12 227.00
32	Доставка и полагане на заварена мрежа ф6 20/20 и столчета N8 съгласно спецификация	кг					2910.00	1.85	5 383.50
33	Шлайфане на бетонова настилка/машинно/	м2	20.00	40.00			800.00	18.91	15 128.00
34	Оформяне fugи - рязане и fugиране /пана 4м X 4м/	м		20.00		10	200.00	3.81	762.00
				40.00		6	240.00	3.81	914.40
КОНСТРУКЦИИ									
35	Изкоп за фундаменти	м3				174.00	174.00	4.60	800.40
36	Обмазна хидроизолация по бетонови повърхности, които се	м2				200.00	200.00	5.26	1 052.00
37	Обратен насип около фундаменти	м3				140.00	140.00	5.42	758.80
38	Баластрово легло Н=30см	м3				240.00	240.00	32.25	7 740.00

39	Котраж за фундаменти	м2				192.00	192.00	19.58	3 759.36
40	Подложен бетон С12/15	м3				8.00	8.00	106.13	849.04
41	Бетон С 20/25 за фундаменти	м3				33.00	33.00	122.27	4 034.91
42	Полиетиленово фолио	м2				80.00	80.00	3.16	252.80
43	Бетон за армирана бетонова настилка - 15см	м3				80.00	80.00	122.27	9 781.60
44	Полиеретанова паста за фуги	м				220.00	220.00	2.14	470.80
45	Армировка за фундаменти	kg				1703.00	1703.00	1.79	3 048.37
46	Мрежа Ф5 за армирана бетонова настилка - решетка 20смx20см , размери 2,15мx6м, ед. тегло 19,88кг, тегло за м2 -1,54кг/м2	kg				1352.00	1352.00	1.79	2 420.08
47	Анкери устройства М 14.	бр				220.00	220.00	6.25	1 375.00
ЕЛЕКТРО									
48	Доставка разпределителна касета РК (по приложена схема) - в стоманено ламаринен шкаф за стоящ монтаж с двойни врати, IP-54	бр.				1	1	1 026.71	1 026.71
49	Доставка на осветително тяло с LED1x215W, тип "Прожектор", IP65, за монтаж на стълб	бр.				18	18	239.66	4 313.88
50	Доставка на рогатка за стоманено-тръбен стълб Н=8m	бр.				6	6	402.97	2 417.82
51	Доставка на клемна кутия за монтаж в стълб с Н=8m	бр.				6	6	25.52	153.12
52	Доставка гофрирана двустенна пластмасова тръба Ф90	м				75	75	3.33	249.75
53	Доставка гофрирана двустенна пластмасова тръба Ф40	м				220	220	2.45	539.00
54	Доставка на излазна тръба	бр.				1	1	15.24	15.24
55	Доставка на кабел СВТ 3x2,5 mm ²	м				180	180	2.43	437.40
56	Също, но СВТ 3x4 mm ²	м				220	220	3.87	851.40
57	Също, но СВТ 4x6 mm ²	м				75	75	7.21	540.75
1.2. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ									
58	Трасиране кабелна линия в равнинен терен	м				75	75	0.98	73.50
59	Направа изкоп 0,4/0,8 м със зариване	м				75	75	6.55	491.25
60	Полагане на гофрирана двустенна пластмасова тръба Ф90 в изкоп	м				75	75	0.66	49.50
61	Полагане на гофрирана двустенна пластмасова тръба Ф40 в бетонов борд на ограда	м				220	220	0.45	99.00
62	Изтегляне на кабел в монтирани тръби и стълб	м				475	475	1.22	579.50
63	Полагане на сигнална лента	м				75	75	0.27	20.25
64	Направа на реперни знаци	бр.				3	3	15.47	46.41
65	Монтаж на кабелни марки	бр.				50	50	51.39	2 569.50
66	Изправяне стоманено-тръбен стълб с Н=8m	бр.				6	6	246.98	1 481.88
67	Монтаж на излазна тръба	бр.				1	1	17.74	17.74
68	Монтаж на клемна кутия в стълб Н=8m	бр.				6	6	5.62	33.72
69	Монтаж осветително тяло на стълб с Н=8m	бр.				18	18	24.92	448.56
70	Направа суха разделка на кабел до 6 mm ²	бр.				4	4	8.15	32.60
71	Измерване кабели НН с мегаомметър	бр.				13	13	12.18	158.34
72	Сфазирание на кабел НН	бр.				18	18	2.92	52.56
73	Свързване на проводник със съоръжение до 6 mm ²	бр.				20	20	2.55	51.00

74	Направа на заземител - 3 броя заземителни колове кръстати/тръбни с дължина 1,5m, набити на 0,8m под терена вертикално един върху друг	бр.					8	8	56.54	452.32
75	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.					8	8	41.72	333.76
76	Проверка наличието на връзка между заземител и заземявани елементи	бр.					8	8	35.75	286.00
	ВиК									
77	Изрязване и премахване на асфалтова наст. В=1,0м	м2	1.00	6.50			1.00	6.50	14.70	95.55
78	Механизиран изкоп с багер В=0,60 кофа	м3	0.60	9.50	1.20		1.00	6.84	4.60	31.46
79	Ръчен изкоп 10% от т.3	м3	0.60	9.50	0.12		1.00	0.68	21.96	15.02
80	Доставка и полагане на пясък под и над тръба 10см	м3	0.60	9.50	0.10		1.00	0.57	34.22	19.51
81	Обратно засипване с трамбоване	м3	0.60	9.50	1.10		1.00	6.27	5.58	34.99
82	Доставка и полагане на трошен камък h=0,40м	м3	0.60	6.50	0.40		1.00	1.56	34.78	54.26
83	Възст. на асфалтова наст. 2пл.х4см.	t	1.00	6.50			1.00	6.50	134.72	875.68
84	Фугиране на асфалтова настилка	м2	1.00	6.50			1.00	6.50	5.68	36.92
85	Извозване на излишни земни маси до 10км	м3	2.13					2.13	3.47	7.39
86	Доставка и монтаж тръби PE-HD Ф63 PN10	м	10.00					10.00	11.26	112.60
87	Доставка и монтаж на сигнална лента	м	10.00					10.00	1.11	11.10
88	Доставка и монт. ТСК 2" с охр.гърне	бр.					1.00	1.00	162.37	162.37
89	Доставка и монт. Водовземна скоба ф150/2"	бр.					1.00	1.00	33.48	33.48
90	Доставка и монт. Коляно ПЕВП ф 63 с външна резба	бр.					2.00	2.00	10.62	21.24
91	Доставка и монт. Преход ф63/ 2" с външна резба	бр.					1.00	1.00	15.32	15.32
92	Доставка и монт. Тапа ф63	бр.					1.00	1.00	10.51	10.51
93	СКф2"	бр.					1.00	1.00	40.69	40.69
94	Скф2" с изпразнител	бр.					1.00	1.00	46.64	46.64
95	ВКф2"	бр.					1.00	1.00	36.29	36.29
96	Водомер ф2"-30м3	бр.					1.00	1.00	348.57	348.57
97	Фиалър ф2"	бр.					1.00	1.00	44.19	44.19
98	Направа на бет. шахта	бр.					2.00	2.00	776.46	1 552.92
99	Поливен градински хидрант DN50	бр.					1.00	1.00	52.23	52.23
100	Пред.Фл.вр.ф63	бр.					1.00	1.00	41.91	41.91
	ПБЗ								0.00	
101	Осигуряване на ЗБУТ и организация на строителната площадка, съгласно ПБЗ	к-кт					1.00	1.00	331.36	331.36
102	Временна организация на движението, вкл. Мотнаж на пътни знаци, съгласно ПБЗ	к-кт					1.00	1.00	855.89	855.89
	СУМА:									196 037.85
	ДДС 20%:									39 207.57
	ВСИЧКО:									235 245.42

Ценовото предложение не следва да надвишава максималният размер на безвъзмездната финансова помощ от 200 000 лева без ДДС.

Дата: 30.07.2018г.

Подпис:

(инж. Цанко Драгиев -
Управител на „Драгиев и Ко“ООД)

