

ОБЩИНА "МАРИЦА"

обл. Пловдив 22.11

Вх. № 0Ф-311 /2018 г.

1105 с.

ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община „Марица“ за определяне на разход за строителство:

Наименование на оферента	„КОДИМИТ“ЕООД
Седалище и адрес на управление на оферента:	С.Нареченски бани,ул.Младост13,община Асеновград,област Пловдив
ЕИК	200235356
Представляващ оферента	КОСТАДИН МИТЕВ
Удостоверение за вписване от Централния професионален регистър на строителя	I група, IV и V категория
Срок на валидност на офертата	12 месеца

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОБЕКТ: „ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“ – 302,08кв.м-3П – ПЪРВИ ЕТАП в УПИ XI-училище /ПИ-501.1657/ по плана на с.Граф Игнатиево, обл.Пловдив, с ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №ИК-663/1987г. и кадастрална карта, одобрена със Заповед№РД-18-4/2009г., изменена със Заповед№КД-18-2717/2016г.

Първи етап: изграждане на физкултурен салон

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
I.	ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА"				
1	Доставка и монтаж покривни топлоиз. панели с дебелина на панела 10см	м2	320.00	64,49	20 636,80
2	Оформяне било с обшивка от прахово боядисана ламарина, изпълнена по детайл, зададена от производителя на термопанелите	м	24.52	27,40	671,85
3	Доставка и монтаж обкантващи профили за покривни термопанели (на връзката м/у покривен и стенов термопанел), изработени от праховобоядисана ламарина, изпълнена по детайл, зададен от производителя на термопанелите	м	74.00	22,12	1 636,88
4	Доставка и монтаж фасадни термопанели с дебелина на панелите 8см.	м2	460.00	62,48	28 740,80
5	Доставка и монтаж фасаден обкантващ профил за дограма изработен от прахово боядисана поцинкована ламарина, изпълнена по детайл зададен от производителя на термопанелите	м	103.80	22,36	2 320,97

6	Доставка и монтаж фасаден обкантващ профил за ръбове сграда изработен от прахово боядисана поцинкована ламарина, изпълнена по детайл зададен от производителя	м	24.80	27,06	671,09
7	Доставка и монтаж фасаден цокълен профил изработен от прахово боядисана поцинкована ламарина, изпълнена по детайл зададен от производителя	м	74.00	15,72	1 163,28
8	Доставка и монтаж интериорен обкантващ профил за дограма изработен от прахово боядисана поцинкована ламарина, изпълнена по детайл зададен от производителя на термопанелите	м	103.80	16,34	1 696,09
9	Доставка и монтаж обкантващ интериорен профил за таван (на връзката между покривен и стенов термопанел) изработен от праховобоядисана ламарина, изпълнен по детайл зададен от производ. на термопанелите	м	74.00	14,11	1 044,14
10	Доставка и облицовка на стени с двоен негорим гипсокартон върху минерална вата	м2	460.00	39,10	17 986,00
11	Латексово боядисване по стени	м2	460.00	7,72	3 551,20
12	Доставка и монтаж фасадна врата с размер 220/220	бр.	1.00	569,18	569,18
13	Доставка и монтаж фасадна врата с размер 180/220	бр.	1.00	520,78	520,78
14	Доставка и монтаж фасадна врата с размер 100/200 в комплект със секретна брава, патрон и дръжки	бр.	1.00	284,83	284,83
15	Доставка и монтаж фасаден прозорец с размер 570/150, шесткрилен с по две отваряеми крила съгласно проекта	бр.	6.00	937,74	5 626,44
16	Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле	м2	460.00	5,67	2 608,20
17	Монтаж и демонтаж вътрешно работно скеле	м3	1640.00	5,26	8 626,40
18	Полагане полиетиленово фолио под бетонова настилка	м2	302.08	0,72	217,50
19	Доставка, полагане и трамбоване баластра 20см	м3	61.00	37,82	2 307,02
20	Доставка и полагане подова топлоизолация на 1м	м2	74.00	17,04	1 260,96
21	Доставка и облицовка на колони ббр. с полукръг от поликарбонат с Н=2.20м	м2	14.52	286,10	4 154,17
II.	ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"				
1	Почистване и подравняване на терен	м2	330.00	3,62	1 194,60
2	Изкоп за премахване на повърхностен хумусен слой, вкл. натоварване и превоз на депо	м3	99.00	3,72	368,28
3	Уплътняване на земна основа	м2	330.00	3,10	1 023,00
4	Направа на изкоп за фундаменти и стени - механизирани изкоп	м3	99.00	4,11	406,89
5	Оформяне на изкоп - ръчно	м3	5.00	36,08	180,40

6	Направа на кофраж за фундаменти	м2	31.00	27,77	860,87
7	Направа на кофраж за фундаментни греди	м2	61.00	20,34	1 240,74
8	Направа на кофраж за подколонници	м2	20.00	33,43	668,60
9	Заготовка и монтаж на армировка AI	кг	223.00	1,91	425,93
10	Заготовка и монтаж на армировка AIII	кг	2456.00	1,89	4 641,84
11	Доставка и полагане на подложен бетон B10 (C8/10)	м3	2.20	113,53	249,77
12	Доставка и полагане на бетон B20 (C16/20) за фундаменти	м3	11.10	126,16	1 400,38
13	Доставка и полагане на бетон B20 (C16/20) за фундаментни греди	м3	8.10	128,40	1 040,04
14	Доставка и полагане на бетон B20 (C16/20) за подколонници	м3	2.50	133,71	334,28
15	Доставка и полагане на бетон B25 (C20/25) за подливка	м3	0.10	135,82	13,58
16	Направа на обратен насип със земни почви, вкл. уплътняване	м3	81.00	5,72	463,32
17	Натоварване и превоз на излишни земни почви на депо	м3	23.00	39,25	902,75
18	Доставка и разриване на баластра	м3	85.00	32,96	2 801,60
19	Уплътняване на баластра на пластове през 20 см	м3	85.00	7,19	611,15
20	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под армирана бетонова настилка	м2	285.00	0,72	205,20
21	Доставка и полагане на бетон B20 (C16/20) за армирана бетонова настилка	м3	29.00	125,13	3 628,77
22	Заготовка и монтаж на стоманена конструкция /стомана S235JR, S275JR, Електроди тип "E46" БДС 5517 - 77/, вкл. грундиране, двукратно боядисване, антикорозионно и огнезащитно покритие	кг	16516.60	3,10	51 201,46
23	Доставка и монтаж на АБ1 - М36, съгласно спецификация	бр	10.00	72,40	724,00
III.	ЧАСТ "В и К"				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА U/PVC ВИСЯЩИ УЛУЦИ Ф100ММ	м	37.20	18,20	677,04
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА U/PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100ММ	м	36.60	20,93	766,04
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА U/PVC ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	6.00	28,01	168,06
IV.	ЧАСТ "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА"				
1	Доставка и монтаж на LED осв. тяло 198W, IP65	бр.	6.00	334,91	2 009,46
2	Доставка и монтаж на LED осв. тяло 20W, IP65	бр.	1.00	66,29	66,29
3	Доставка и монтаж на LED прожектор 20 W, IP65	бр.	4.00	74,76	299,04
4	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло, IP 65	бр.	4.00	54,19	216,76

6	Доставка и монтаж на контакт единичен тип "Шуко", IP 44	бр.	5.00	8,07	40,35
8	Доставка и монтаж на кнопка за осветление	бр.	4.00	11,34	45,36
10	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач iC60N 1P 10A крива C 6kA	бр.	4.00	8,01	32,04
11	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач iC60N 3P 16A крива C 6kA	бр.	2.00	38,42	76,84
12	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач iC60N 1P 20A крива C 6kA	бр.	2.00	10,43	20,86
13	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач iC60N 3P 40A крива C 6kA	бр.	2.00	44,91	89,82
14	Доставка и монтаж на ДТЗ ID Domae 2P 25A 30mA клас AC	бр.	1.00	42,51	42,51
15	Доставка и монтаж на контактор CT 1NO 16A, 220V	бр.	2.00	51,58	103,16
16	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	5.00	3,49	17,45
17	Доставка и монтаж на конзолна кръгла кутия	бр.	5.00	2,43	12,15
18	Доставка на рvc гофрирана тръба Ф21	м	200.00	2,54	508,00
19	Доставка на рvc гофрирана тръба Ф28	м	160.00	2,59	414,40
20	Доставка на рvc гофрирана тръба Ф50	м	90.00	2,39	215,10
20	Полагане на гофрирани тръби Ф21 зад гипсокартон	м	200.00	2,10	420,00
21	Полагане на гофрирани тръби Ф28 зад гипсокартон	м	160.00	2,15	344,00
22	Доставка на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	200.00	1,11	222,00
23	Доставка на кабел СВТ 3x2,5мм2	м	70.00	1,69	118,30
24	Доставка на кабел СВТ 3x4мм2	м	50.00	2,78	139,00
25	Доставка на кабел СВТ 5x4мм2	м	40.00	4,63	185,20
26	Доставка на кабел СВТ 4x25мм2	м	90.00	20,49	1 844,10
27	Изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм2 в рvc тръба	м	200.00	1,01	202,00
28	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм2 в рvc тръба	м	70.00	1,01	70,70
29	Изтегляне на кабел СВТ 3x4мм2 в рvc тръба	м	50.00	1,01	50,50
30	Изтегляне на кабел СВТ 5x4мм2 в рvc тръба	м	40.00	1,01	40,40
31	Изтегляне на кабел СВТ 4x25мм2 в рvc тръба	м	90.00	1,01	90,90
32	Доставка на мълниеприемник с изпреварващо действие 45ms	бр.	1.00	2 666,40	2 666,40
33	Доставка на мачтов мълниеприемник H=2m	бр.	1.00	47,85	47,85
34	Доставка на проводник AlMgSi ф8мм	м	35.00	4,56	159,60
35	Доставка на прав съединител	бр.	6.00	12,85	77,10

36	Доставка и монтаж на ел.табло	бр.	1.00	750,00	750,00
37	Доставка на поцинкован заземителен кол	бр.	12.00	21,78	261,36
38	Доставка на горещо поцинкована шина Ст 40/4	м	110.00	2,55	280,50
39	Полагане на поцинкована шина 40/4	м	110.00	1,63	179,30
40	Набиване на заземителен кол	бр.	12.00	10,34	124,08
	Общо				194 976,03
	20%ДДС				38 995,21
	Всичко				233 971,24

Ценовото предложение не следва да надвишава максималният размер на безвъзмездната финансова помощ от 200 000 лева без ДДС.

ДАТА: 22.11.2018г.

ПОДПИС:

КОСТАДИН МИТЕВ - УПРАВИТЕЛ

(име, длъжност и печат)

Заличени
обстоятелства
съгласно чл.2 от
ЗЗЛД



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 013543

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **КОДИМИТ ЕООД**

Седалище и адрес на управление: **4239 Нареченски бани, ул. "Младост" №13**

Представяващ: **Костадин Димитров Митев**

ЕИК: **200235356**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0668/26.06.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- ПЪРВА ГРУПА ● - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;


На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

ВАРНО С ОРПИГ

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I - TV 10

Строител: КОДИМИТ ЕООД
ЕИК: 200235356

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 013543

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2019



• София • 2019 •

Председател на комисията:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД



Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложеня талон с указан срок.