

## ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община „Марица“ за определяне на разход за строителство:

Наименование на оферента	„ЗАПРЯНОВИ – 03“ ООД
Седалище и адрес на управление на оферента:	гр. Асеновград, бул.“Васил Левски“ №5, пк 4230
ЕИК	BG 115816551
Представяващ оферента	Вакрил Георгиев Запрянов
Удостоверение за вписване от Централния професионален регистър на строителя	Удоставерение № I – TV 010775 за I група – от първа до пета категория
Срок на валидност на офертата	8месеца


## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОБЕКТ: „ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“ – 302,08кв.м-ЗП – ПЪРВИ ЕТАП в УПИ XI-училище /ЛИ-501.1657/ по плана на с.Граф Игнатиево, обл.Пловдив, с ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №ИК-663/1987г. и кадастрална карта, одобрена със Заповед№РД-18-4/2009г., изменена със Заповед№КД-18-2717/2016г.

Първи етап: изграждане на физкултурен салон

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
I.	<b>ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА"</b>				
1	Доставка и монтаж покривни топлоиз. панели с дебелина на панела 10см	м2	320.00	62,57	20 022,40
2	Оформяне било с обшивка от прахово боядисана ламарина, изпълнена по детайл, зададена от производителя на термопанелите	м	24.52	28,12	689,50
3	Доставка и монтаж обкантващи профили за покривни термопанели (на връзката м/у покривен и стенов термопанел), изработени от праховобоядисана ламарина, изпълнена по детайл, зададен от производителя на термопанелите	м	74.00	21,52	1 592,48
4	Доставка и монтаж фасадни термопанели с дебелина на панелите 8см.	м2	460.00	60,43	27 797,80
5	Доставка и монтаж фасаден обкантващ профил за дограма изработен от прахово боядисана поцинкована ламарина, изпълнена по детайл зададен от производителя на термопанелите	м	103.80	22,75	2 361,45
6	Доставка и монтаж фасаден обкантващ профил за ръбове сграда изработен от прахово боядисана поцинкована ламарина, изпълнена по	м	24.80	28,34	702,83

Заличени обстоятелства  
съгласно чл.2 от ЗЗЛД



	детайл зададен от производителя				
7	Доставка и монтаж фасаден цокълен профил изработен от прахово боядисана поцинкована ламарина, изпълнена по детайл зададен от производителя	м	74.00	16,41	1 214,34
8	Доставка и монтаж интериорен обкантващ профил за дограма изработен от прахово боядисана поцинкована ламарина, изпълнена по детайл зададен от производителя на термопанелите	м	103.80	18,55	1 925,49
9	Доставка и монтаж обкантващ интериорен профил за таван (на връзката между покривен и стенов термопанел) изработен от праховобоядисана ламарина, изпълнен по детайл зададен от производ. на термопанелите	м	74.00	16,23	1 201,02
10	Доставка и облицовка на стени сдвоен негорим гипсокартон върху минерална вата	м2	460.00	37,45	17 227,00
11	Латексово боядисване по стени	м2	460.00	8,64	3 974,40
12	Доставка и монтаж фасадна врата с размер 220/220	бр.	1.00	680,29	680,29
13	Доставка и монтаж фасадна врата с размер 180/220	бр.	1.00	610,26	610,26
14	Доставка и монтаж фасадна врата с размер 100/200 в комплект със секретна брава, патрон и дръжки	бр.	1.00	275,00	275,00
15	Доставка и монтаж фасаден прозорец с размер 570/150, шесткрилен с по две отваряеми крила съгласно проекта	бр.	6.00	894,17	5 365,02
16	Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле	м2	460.00	5,35	2 461,00
17	Монтаж и демонтаж вътрешно работно скеле	м3	1640.00	7,04	11 545,60
18	Полагане полиетиленово фолио под бетонова настилка	м2	302.08	0,84	253,75
19	Доставка, полагане и трамбоване баластра 20см	м3	61.00	34,97	2 133,17
20	Доставка и полагане подова топлоизолация на 1м	м2	74.00	18,28	1 352,72
21	Доставка и облицовка на колони ббр. с полукръг от поликарбонат с Н=2.20м	м2	14.52	327,55	4 756,03
<b>II.</b>	<b>ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"</b>				
1	Почистване и подравняване на терен	м2	330.00	4,97	1 640,10
2	Изкоп за премахване на повърхностен хумусен слой, вкл. натоварване и превоз на депо	м3	99.00	4,65	460,35
3	Уплътняване на земна основа	м2	330.00	3,93	1 296,90
4	Направа на изкоп за фундаменти и стени механизирани		99.00	3,78	374,22

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД



5	Оформяне на изкоп - ръчно	м3	5.00	33,94	169,70
6	Направа на кофраж за фундаменти	м2	31.00	27,05	838,55
7	Направа на кофраж за фундаментни греди	м2	61.00	22,16	1 351,76
8	Направа на кофраж за подколоници	м2	20.00	31,69	633,80
9	Заготовка и монтаж на армировка A1	кг	223.00	1,87	417,01
10	Заготовка и монтаж на армировка AIII	кг	2456.00	1,92	4 715,52
11	Доставка и полагане на подложен бетон B10 (C8/10)	м3	2.20	109,46	240,81
12	Доставка и полагане на бетон B20 (C16/20) за фундаменти	м3	11.10	122,08	1 355,09
13	Доставка и полагане на бетон B20 (C16/20) за фундаментни греди	м3	8.10	126,11	1 021,49
14	Доставка и полагане на бетон B20 (C16/20) за подколоници	м3	2.50	129,53	323,83
15	Доставка и полагане на бетон B25 (C20/25) за подливка	м3	0.10	133,74	13,37
16	Направа на обратен насип със земни почви, вкл. уплътняване	м3	81.00	4,99	404,19
17	Натоварване и превоз на излишни земни почви на депо	м3	23.00	45,12	1 037,76
18	Доставка и разриване на баластра	м3	85.00	36,54	3 105,90
19	Уплътняване на баластра на пластове през 20 см	м3	85.00	8,21	697,85
20	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под армирана бетонова настилка	м2	285.00	0,84	239,40
21	Доставка и полагане на бетон B20 (C16/20) за армирана бетонова настилка	м3	29.00	128,33	3 721,57
22	Заготовка и монтаж на стоманена конструкция /стомана S235JR, S275JR, Електроди тип "E46" БДС 5517 - 77/, вкл. грундиране, двукратно боядисване, антикорозионно и огнезащитно покритие	кг	16516.60	3,14	51 862,12
23	Доставка и монтаж на АБ1 - М36, съгласно спецификация	бр	10.00	74,55	745,50
<b>III.</b>	<b>ЧАСТ "В и К"</b>				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UVPVC ВИСЯЩИ УЛУЦИ Ф100ММ	м	37.20	22,14	823,61
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UVPVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100ММ	м	36.60	22,14	810,32
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UVPVC ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	6.00	29,08	174,48
<b>IV.</b>	<b>ЧАСТ "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА"</b>				

Заличени обстоятелства  
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

1	Доставка и монтаж на LED осв. тяло 198W, IP65	бр.	6.00	360,14	2 160,84
2	Доставка и монтаж на LED осв. тяло 20W, IP65	бр.	1.00	63,22	63,22
3	Доставка и монтаж на LED прожектор 20 W, IP65	бр.	4.00	72,35	289,40
4	Доставка и монтаж на евакуационно осв. тяло, IP 65	бр.	4.00	53,94	215,76
6	Доставка и монтаж на контакт единичен тип "Шуко", IP 44	бр.	5.00	8,11	40,55
8	Доставка и монтаж на кнопка за осветление	бр.	4.00	46,08	184,32
10	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач iC60N 1P 10A крива C 6kA	бр.	4.00	7,92	31,68
11	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач iC60N 3P 16A крива C 6kA	бр.	2.00	38,89	77,78
12	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач iC60N 1P 20A крива C 6kA	бр.	2.00	10,06	20,12
13	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач iC60N 3P 40A крива C 6kA	бр.	2.00	45,33	90,66
14	Доставка и монтаж на ДТЗ ID Domae 2P 25A 30mA клас AC	бр.	1.00	41,77	41,77
15	Доставка и монтаж на контактор CT 1NO 16A, 220V	бр.	2.00	52,64	105,28
16	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	5.00	3,55	17,75
17	Доставка и монтаж на конзолна кръгла кутия	бр.	5.00	2,38	11,90
18	Доставка на рvc гофрирана тръба Ф21	м	200.00	2,61	522,00
19	Доставка на рvc гофрирана тръба Ф28	м	160.00	2,63	420,80
20	Доставка на рvc гофрирана тръба Ф50	м	90.00	3,14	282,60
20	Полагане на гофрирани тръби Ф21 зад гипсокартон	м	200.00	2,25	450,00
21	Полагане на гофрирани тръби Ф28 зад гипсокартон	м	160.00	2,22	355,20
22	Доставка на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	200.00	1,13	226,00
23	Доставка на кабел СВТ 3x2,5мм2	м	70.00	1,74	121,80
24	Доставка на кабел СВТ 3x4мм2	м	50.00	2,67	133,50
25	Доставка на кабел СВТ 5x4мм2	м	40.00	4,59	183,60
26	Доставка на кабел СВТ 4x25мм2	м	90.00	21,16	1 904,40
27	Изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм2 в рvc тръба	м	200.00	1,22	244,00
28	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм2 в рvc тръба	м	70.00	1,23	86,10
29	Изтегляне на кабел СВТ 3x4мм2 в рvc тръба	м	50.00	1,22	61,00



Заличени  
обстоятелс  
тва  
съгласно  
чл.2 от  
ЗЗЛД

30	Изтегляне на кабел СВТ 5x4мм2 в рvc тръба	м	40.00	1,21	48,40
31	Изтегляне на кабел СВТ 4x25мм2 в рvc тръба	м	90.00	1,20	108,00
32	Доставка на мълниеприемник с изпреварващо действие 45ms	бр.	1.00	2 800,00	2 800,00
33	Доставка на мачтов мълниеприемник H=2m	бр.	1.00	45,15	45,15
34	Доставка на проводник AlMgSi ф8мм	м	35.00	5,06	177,10
35	Доставка на прав съединител	бр.	6.00	13,07	78,42
36	Доставка и монтаж на ел.табло	бр.	1.00	860,00	860,00
37	Доставка на поцинкован заземителен кол	бр.	12.00	22,05	264,60
38	Доставка на горещо поцинкована шина Ст 40/4	м	110.00	2,68	294,80
39	Полагане на поцинкована шина 40/4	м	110.00	1,78	195,80
40	Набиване на заземителен кол	бр.	12.00	8,76	105,12
	ОБЩО БЕЗ ДДС				199 936,17
	20% ДДС				39 987,23
	ВСИЧКО:				239 923,40

Ценовото предложение не следва да надвишава максималният размер на безвъзмездната финансова помощ от 200 000 лева без ДДС.

ДАТА: 23.11.2018г.

Заличени  
обстоятелства  
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

**ПОДПИС:**  
(Вакрил Запрянов – Управител)  
(име, длъжност и печат)



# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 010775

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД**

Седалище и адрес на управление: **4230 Асеновград, бул. "Васил Левски" №5**

Представяващ: **Георги Вакрилов Запryanов**

ЕИК: **115816551**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0398/15.03.2012 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 - TV 07

Строител: ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД  
ЕИК: 115816551

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА  
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ 1 - TV 010775

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2015

Председател на комисията:

доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

• София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Заличени обстоятелства  
съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства съгласно  
чл.2 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УО

Заличени  
обстоятелства  
съгласно чл.2 от  
ЗЗЛД

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящото удостоверение е невалидно без приложенията